

**由康樂及文化事務署主導  
中西區地區小型工程計劃  
研究進度報告**

### 目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

### 地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	港鐵堅尼地城站外 蔭棚加設擋雨玻璃	葉國謙議員	建築署	<p>本署於二零一七年三月十日與建築署及其承辦商進行實地視察，經初步研究及為了日後讓維修人員及清潔員工可在加建後的簷篷頂上進行維修工程及清潔工作，建築署建議採用強化玻璃加建在原有的蔭棚上作為擋雨簷篷以取代較輕身的透明物料。港鐵公司已於二零一七年八月提供有關蔭棚的最新及完整的建築圖則，建築署已就其結構、風阻影響、雨水排放、光線、清潔及強化玻璃的反光程度等事項完成研究。</p> <p>由於上述場地位於鐵路保護區範圍內，港鐵公司於二零一七年十一月底就建築署提交的建築圖則表達了意見及要求作出部份修改。期後建築署於二零一七年十二月下旬亦就港鐵公司的意見作出相應修改及回覆，並得到港鐵</p>

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
				公司的工程批核。有關工程細則及預算費用已列於地區小型工程計劃建議書內。
2.	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	楊學明議員	建築署	<p>經建築署研究後，署方表示議員提出在香港佐治五世紀念公園其中兩組座椅加建蔭棚的建議，因位置靠近樹木，故需進行有關地基工程的技術性研究，以確保地下樹根不受相關工程影響。至於第三組座椅的位置因貼近後方的護土牆，受護土牆原有結構所限，該處不宜再加建新蔭棚。此外，由於香港佐治五世紀念公園位於鐵路保護區範圍內，故建築署建議就本項目諮詢港鐵公司的意見。港鐵公司已表示不反對本項目進行，建築署亦已完成加建新蔭棚的相關工程設計。</p> <p>本署早前已進行有關地基工程的技術性研究，認為加建蔭棚的工程不會對地下樹根構成不良影響。此外，因應早前有委員意見要求把原來設計的蔭棚蓬頂加大，以增加遮擋效果。本署已就相關要求諮詢建築署，建築署亦已在二零一八年二月九日進行實地視察後回覆工程技術上可行，但需要重新設計地基及再次諮詢港鐵公司，待諮詢完成後，本署會提供參考圖樣、預算費用及工程細節予工作小組討論。</p>
3.	要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網	楊開永議員 楊學明議員	建築署	<p>建築署結構工程部就港鐵公司於二零一七年九月提供的圖則作研究分析，並表示科士街臨時遊樂場足球場現有的擋波網基座未能承受建議加高擋波網裝置後所引致的風阻，因此基於上述安全及客觀理據考量，建築署認為不適宜在科士街臨時遊樂場足球場加高現有的擋波網。</p>

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
				此外，擬在香港佐治五世紀念公園足球場與籃球場之間加高現有擋波網的提議，建築署參考過相關風阻及結構性研究報告後，認為現有擋波網只可加高不多於0.9米，並且需要安排額外人手於惡劣天氣下拆除在高空加設的擋波網。基於預計有關工程的成本效益不顯著及顧及職安健問題，相關加建工程並不建議在香港佐治五世紀念公園進行。
4.	中西區公眾廁所增設廁板消毒液/噴霧	陳學鋒議員	康文署	部門康樂事務部正研究及評估運作經常性開支的預算，以供委員考慮及討論。
5.	在西湖里公園增設飲水器	盧懿杏議員	建築署/ 機電工程署	本署已聯同相關工程部門於二零一七年十二月底進行場地視察，以擬訂飲水器的安裝位置及所需的改裝工程作研究。如工程技術上可行，相關工程部門會提供參考圖樣、預算費用及工程細節。

### 徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

### 文件提交

5. 本文件將於二零一八年三月一日的地區小型工程工作小組第一次會議上討論。

康樂及文化事務署  
中西區康樂事務辦事處  
二零一八年二月