

筲箕灣阿公岩道明華大廈對面花槽和涼亭的美化及翻修工程

I. 目的

本文件的目的是請各委員通過，由地區小型工程撥款中批出350,000元，以供進行題述工程。

II. 背景

2. 東區區議會於1990年撥款在阿公岩道明華大廈對面設置兩個中式涼亭，隨後於1991及1995年在涼亭東西兩邊的斜坡護土牆腳共設置了五個花槽，總種植面積約150平方米，於種植植物後相繼由前市政府總署和康樂及文化事務署負責護理。在2011年1月19日舉行的地區工程工作小組會議席上，小組通過美化題述地點花槽的工程建議(見小組文件第2/11號)。會上小組察悉花槽旁的涼亭亦顯得陳舊，亦可適度翻修。

3. 東區民政事務處多年前已就設置涼亭和花槽向地政總署申請臨時政府撥地。經諮詢相關政府部門後有關工程建議後，確定可以落實工程。此外，康樂及文化事務署亦樂意配合換種花槽植物，進一步改善景觀。

III. 跟進工作

4. 民政事務總署工程組(工程組)已就整項工程擬定初步設計及估價。概括而言，工程的主要項目分為兩部份：

花槽部份

- (i) 重修花槽外沿300毫米闊的U型排水渠並加設渠蓋(總長約100米)，並用高壓水槍清洗砌石花槽的外牆；
- (ii) 在花槽面加鋪玻璃纖維加固混凝土層及壓上紋飾(面積約50平方米)，把現有的塑料籬笆更換為竹枝或樹枝狀的玻璃纖維籬笆；
- (iii) 在其中三個花槽內裝置共10隻本地常見雀鳥的浮雕，另加三塊說明牌，雀鳥浮雕與「柏架山道自然教育徑」所裝設者類同；
- (iv) 疏理花槽內的黃金竹，換種和補種其他合適的植物；

涼亭部份

- (v) 重修涼亭邊200毫米闊的U型排水渠和更換部份渠蓋(總長約40米)，翻修涼亭外圍的混泥土地面(面積約135平方米)；
- (vi) 重新髹漆涼亭的樑柱

5. 整項工程的估計費用約350,000元，當中由工程組招標進行的美化和翻修工程(包括申請掘路許可證、在工地豎設圍欄及告示牌，以及購買保險、清理工地等雜項費用)約為300,000元，由康樂及文化事務署安排換種及補種植物約為40,000元，餘下10,000元為備用款項。

IV. 建議

6. 請各委員考慮及通過上文第1段的建議。

東區民政事務處

2011年1月

檔號：HAD E DM 16/3/7

現有花槽外觀

重修花槽外沿的U型排水渠並加設渠蓋

Reconstruction the existing open u-channel to covered u-channel

在花槽面加鋪玻璃纖維加固
混凝土層及壓上紋飾

Laying GRC capping to the existing planter wall



花槽內裝置本地常見雀鳥的浮雕及加三塊說明牌

Installation of fabric glass bird sculpture and introduction board to the existing planter wall



現有涼亭



重新髹漆涼亭的樑柱

翻修涼亭外圍的混凝土地面

