

安達臣道公屋發展相關的道路改善工程

目的

1. 本文件旨在向觀塘區議會交通運輸委員會簡述安達臣道公屋發展相關的道路改善工程。

背境

2. 就房屋署於安達臣道的公屋發展，土木工程拓展署負責有關的地盤平整、道路興建及其他的基礎設施。此外，土木工程拓展署亦就該公屋發展對附近交通的影響曾聘請顧問公司作出評估。土木工程拓展署的顧問認為受安達臣道公屋發展影響的路口有五個，並已制定出所需的改善方案，而工程亦正在進行中。

受影響路口的改善工程

3. 土木工程拓展署會針對受影響的路口進行改善及擴闊工程。除了興建一條貫穿地盤連接清水灣道及寶琳路的道路外，並會在現有的五個路口進行道路改善工程，包括：

- (1) 清水灣道 / 安達臣道;
- (2) 新清水灣道 / 利安道;
- (3) 秀茂坪道 / 秀明道;
- (4) 協和街 / 康寧道;及
- (5) 寶琳路 / 安達臣道。

道路交界處	正在進行的改善方案	預計完工日期
新清水灣道 / 安達臣道	道路交界處會進行擴闊並將由優先 通行路口重置為燈號控制路口	2013 年尾
新清水灣道 / 利安道	道路交界處會進行擴闊並於利安道 南行增加一條左轉行車線及於新清 水灣道東行增加另一條左轉行車線	2011 年尾
秀茂坪道 / 秀明道	路中分隔線會重新設置並於秀明道 北行增加一條左轉行車線	2013 年尾
協和街 / 康寧道	道路交界處會進行擴闊及加設燈號 控制行人過路處橫過康寧道	2013 年初
寶琳路 / 安達臣道	道路交界處會進行擴闊並將由優先 通行路口重置為燈號控制路口	2013 年尾

4. 此外，土木工程拓展署在秀茂坪道與順安道的路口改善計劃已在佐敦谷的發展工程內完成。

道路交界處	已完成的改善方案
秀茂坪道 / 順安道	道路交界處已進行擴闊並於秀茂坪道西行增加了一條向前行車線

秀茂坪道與清水灣道往九龍方向的交通情況

5. 除上述的改善方案外，我們亦正研究把秀茂坪道南行右轉出將軍澳道西行的一條行車線擴建為兩條行車線以紓緩及改善該處的交通情況。

6. 由於相隔距離遙遠，清水灣道近龍翔道受安達臣道公屋發展的影響並不顯著，所以在安達臣道發展的交通評估內，並未有提出改善建議。運輸署理解議員對該路口的交通情況非常關注並希望有大型的改善計劃。然而，大型的改善計劃需要作多方面的研究、提出支持理據、及諮詢相關持份者，運輸署會作詳細考慮及探討。現階段署方會繼續緊密監察該路口的情況以便作適時跟進。

行人通道的改善計劃

7. 我們現正與房屋署研究由秀明道至曉光街及由曉光街至翠屏道的山坡加設行人扶手電梯及升降機系統的可行性，以方便居民往返港鐵站。

運輸署

2011年7月