


工程建議書
Project Statement

西貢區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 西貢民政事務處
2. 工程名稱： 坑口永隆路下段改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

西貢坑口永隆路屬於偏遠的鄉村通道，由當地村民多年前出資在公眾土地上興建，以接駁主要道路，並不屬於路政署所管理及維修範圍。由於該條鄉村通道興建的年代久遠，西貢民政事務處經由區議會轄下地區設施管理委員會撥款已於本年四月改善該路頭段，而通道下段破損的情況日益嚴重亦需要盡快改善(現場照片見附件二)。鑑於通道現時的狀況可能對出入通道的車輛及行人構成危險而且有關通道並不屬於私人土地，處方建議為該條通道進行緊急的維修，預算費用約為七十二萬元。

4. 工程受惠對象：
- (x) 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：
5. 預期受惠人數： 500
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： 72 萬元
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
- 重建預製混凝土路學、混凝土行人徑、相關排水設施及重鋪瀝清路面。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) 西貢坑口永隆路下段 (附件一)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： 3 至 4 個月
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)： _____

簽名：  _____
姓名： 曾展鴻先生
西貢民政事務助理專員
日期： 1/8/2011

工程設計建議及造價評估
Project Design Proposal and Project Costs Estimate

1. 工程名稱： 坑口永隆路下段改善工程
2. 工程代理： 西貢民政事務處工程組
3. 工程立項日期： 08.2011
4. 工地位置： 坑口永隆路下段 (詳情見附件一)
5. 工地現場近照： 附件二
6. 工程設計大綱圖： 附件三
7. 工程造價評估： \$720,000.00

工程項目	<u>預算開支 (\$)</u>
(1) 合約前期工程	80,000
(2) 預製混凝土路塼	130,000
(3) 混凝土行人徑	200,000
(4) 瀝清路面	260,000
(5) 相關排水設施	50,000

預算總工程費： \$720,000

8. 施工時間表： 2011年10月 至 2012年2月
9. 請各委員就上述工程設計建議進行討論，並且考慮是否通過工程設計與及撥款推展以上工程。

西貢民政事務處
工程組
2011年8月

橫龍灣
PAW LONG WAN



擬改善的坑口
永隆路下段

小棕林海灘
LITTLE PALM BEACH
SHU CHUNG LAM WAN

坑口永隆路

五塊田
NG FAI TIN

坑口永隆路

清水灣道
CLEAR WATER BAY ROAD

LOCATION PLAN 1:3000

(Extracted from survey sheet no. 12-NW-17A-D)





擬改善的坑口永隆路下段



擬改善的坑口永隆路下段