

渠務署
在黃大仙區的工作

1. 背景

- 1.1 政府完成了區議會角色、職能及組成之檢討，並提出多項建議，其中包括加強區議會和政府之溝通，讓部門首長出席區議會會議，各區區議會都十分支持此建議。為落實此建議，渠務署署長將於 11 月 18 日向黃大仙區區議會簡介該署之職能及其在黃大仙區之主要工程項目，及聽取議員對渠務署工作的意見。

2. 組織架構及工作綱領

- 2.1 渠務署是在 1989 年 9 月 1 日成立，屬發展局九個部門的其中之一。截至 2008 年 3 月，渠務署共有 1,842 名員工。
- 2.2 本署的主要兩大工作範疇，是透過規劃、建造及操作雨水排放系統和污水收集、處理及排放系統設施，使市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。
- 2.3 架構方面，本署設有總部及四個功能分科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科，以及機電工程科。黃大仙區的渠務系統日常維修及操作主要由操作維修科轄下的九龍及新界南渠務部負責。而新建或擴建排水及污水工程則由設計拓展科轄下的工程管理部、排水工程部和顧問工程管理部負責。

3. 黃大仙區的渠務情況

3.1 雨水系統

黃大仙區屬於一個人口密度高的舊社區。為配合當區的發展，雨水系統已逐步擴建以切合防洪需求。但因城市發展急促，增加了雨水徑流，部份於多年前建造又未有足夠負荷能力的排水系統，在暴雨期間仍可能會使黃大仙區局部地方出現水浸情況。

為長遠改善黃大仙區整體的防洪能力，渠務署現正進行「東九龍雨水排放系統改善工程」。整項東九龍工程已於 2005 年 5 月展開，預算的總工程費用約六億九千萬元。其中在黃大仙區會建造約 2.3 公里長及預算約一億二千萬元的雨水渠。截至 2008 年 10 月為止，黃大仙區內的雨水系統改善工程已完成約八成，當中包括於爵祿街、崇齡街、彝倫街、康強街、彩虹道及四美街的工程。此外，我們稍後將會推行「黃大仙啓德明渠(彩虹道段)重建及改善工程」，以加強其防洪能力及改善地方環境。

此外，我們亦定期檢查及清理雨水渠。以 2007 年為例，渠務署在黃大仙區分別檢查了 40 公里及清理了 25 公里的雨水渠，並清除了 300 立方米的淤泥。在這方面的保養維修費約為一百五十萬元。

3.2 污水系統

黃大仙區的人口持續增長，各項社區發展計劃亦相繼落實。為加強污水服務及配合區內發展，渠務署計劃進行「九龍中部及東部污水收集系統改善工程－第 1 至 4 部分」，改善黃大仙區內的污水系統。有關工程將會於 2009 年初開展，並分階段於 2014 年逐步完成。

除以上主要工程外，我們亦同樣有定期在黃大仙區內檢查及清理污水渠。以 2007 年為例，渠務署在黃大仙區分別檢查了 60 公里及清理了 50 公里的污水渠，並清除了 250 立方米的淤泥。在這方面的保養維修費約為二百五十萬元。

4. 工程項目最新進度

4.1. 雨水排放系統改善工程

東九龍雨水排放系統改善工程

東九龍雨水排放系統改善工程是政府的一項重點計劃，以紓緩東九龍區的水浸問題。工程興建總長度約 13.5 公里的雨水渠，其中包括在黃大仙區內興建全長約 2.3 公里、直徑 600 毫米至 2100 毫米之雨水管道。於黃大仙區的工程已完成 80%，餘下的工程預計於 2010 年年底完成。當中包括一些在繁忙路口，如鳳舞街、東頭邨道、大成街及正德街附近的工程，和那些需要配合其他部門和公用設施機構在附近位置同時施工的工程。

我們關注到餘下工程可能對附近交通及市民構成影響，所以我們在繁忙路口的工程會採用無坑挖掘方式進行。另外我們亦會與其他政府部門和公共事業機構保持緊密聯系，盡量避免在同一位置重覆掘路。

黃大仙啓德明渠(彩虹道段)重建及改善工程

政府計劃擴建及美化一段由黃大仙警署至東光道的啓德明渠，及擴闊一段位於太子道東地底下的雨水箱形渠，以提升這段渠道的排洪能力及改善環境。

工程預計可於2009年底/2010年初展開，於2014年完成。工程費用預計超過十億元。

4.2 污水收集系統工程

九龍中部及東部污水收集系統改善工程－第 1 至 4 部分

這項工程計劃主要在九龍中部及東部多個地區鋪設及更換總長約 21 公里的污水渠。其中在黃大仙區內進行的工程主要包括在黃大仙、新蒲崗及牛池灣敷設及更換總長約 3 公里的污水渠。

在工程進行期間，部份道路和通道可能受到影響。我們已就這項工程完成了交通影響評估，並且訂立有關的紓緩措施，包括在繁忙道路採用「無坑道挖掘技術」鋪設污水渠，以減輕在施工期間對市民的影響。在施工前，我們會要求承建商提交以最新交通數據完成的詳細臨時交通管制方案，給各有關部門進行審核，將對公眾的影響減至最低。此外，我們已經就區內其他同期進行的工程項目，與有關部門協調，避免短期內在同一段道路上重覆挖掘。

我們亦會在施工前諮詢受影響的居民及商戶，提供這項工程的資料，並與他們商討有關的施工安排，以減低對公眾帶來的不便。

工程將於 2009 年年初展開，預計於 2014 年完成。整項工程費用約 7 億元，其中將於黃大仙區內進行的工程費用約一億五千萬元。

4.3 以上的主要工程位置見附頁。

5. 區議會的意見

渠務署感謝黃大仙區區議員過往一直就黃大仙區的渠務工作給予寶貴的意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽區議會意見，並持續改善黃大仙區的渠務系統，為當區居民帶來更美好的生活環境。

渠務署

2008 年 11 月



圖例
LEGEND:

- 九龍中部及東區污水收集系統改善工程 - 第1至4部分
UPGRADING OF CENTRAL & EAST KOWLOON
SEWERAGE - PACKAGES 1 TO 4
- 東九龍雨水排放系統改善工程
DRAINAGE IMPROVEMENT IN EAST KOWLOON
- 黃大仙德輔渠(彩虹道段)重建及改善工程
RECONSTRUCTION AND IMPROVEMENT OF
KAI TAK NULLAH (CHOI HUNG ROAD)

黃大仙區主要工程項目
MAJOR WORKS AT WONG TAI SIN DISTRICT



