

油尖旺區議會 尖沙咀東部的運輸連接系統 — 最新設計與工程時間表

目的

向議員簡介尖沙咀東部的運輸連接系統的最新設計及工程時間表。有關人員會以電腦圖像講解。

背景

2. 去年二月，我們曾就多項建議在尖沙咀推行的旅遊措施徵詢油尖旺區議會的意見。其中一項措施，是在尖沙咀東部(尖東)興建運輸連接系統。議員對建議均表支持，並要求當局在擬備詳細設計後，即提交議員審閱。

工程範圍和設計

3. 尖沙咀東部的運輸連接系統(工程計劃)包括下列項目 —
- (a) 在永安廣場公園現址興建一個有蓋的公共運輸交匯處(交匯處)；
 - (b) 在交匯處上面興建平台公園；
 - (c) 修築橫跨漆咸道南的行人天橋，連接新交匯處與新建的中間道兒童遊樂場；
 - (d) 修築橫跨梳士巴利道的行人天橋，連接新交匯處與尖沙咀海濱長廊；及

(e) 在交匯處內關設一個廁所。

工程計劃的平面圖載於附件。

4. 工程計劃的主要設計單元如下 —

(a) 公共運輸交匯處 —

交匯處會有為約 7 條巴士線而設的上落客車位和車輛輪候處，當中包括一條穿梭巴士線，提供前往天星小輪碼頭的接駁服務，日後往來尖東與天星碼頭一帶，將會更加方便；

(b) 平台公園 —

平台公園是永安廣場公園的重置項目，園內會有優美的園景建築，並且栽種各式花木，以加添色彩，使更生氣盎然。基本休憩設施包括流水景色、小食亭及有蓋的觀景台。此外，又會關設樓梯、自動扶梯、斜道和升降機，方便市民從麼地道、漆咸道南和梳士巴利道進入；

(c) 橫跨梳士巴利道和漆咸道南的行人天橋 —

兩道天橋的作用，是把新交匯處與附近新建的九廣鐵路(九鐵)東鐵支線尖東站、中間道兒童遊樂場、平台公園和尖沙咀海濱長廊連接起來。有了這些行人天橋，這一帶與尖東整個地方的連繫和人流將會改善。橫跨漆咸道南的行人天橋會種植花草加以美化。兩道天橋部分地方會有上蓋，而橫跨梳士巴利道的天橋更會在近海濱長廊處建一頂篷，在此欣賞海港景致，可一覽無遺。為方便往來海濱長廊與交匯處，我們會在海濱長廊上的行人天橋梯台建造雙升降機；

(d) 廁所 —

永安廣場公園內本來有一廁所，有關方面會在交匯處關設一個公廁；及

(e) 綠化樹木 —

永安廣場公園將會栽種共 207 棵新樹木，提供必要的綠蔭和遮陰。此外，還會種植 13 400 叢灌木和 15 800 株地被植物。為騰出地方進行工程計劃，長於漆咸道南的兩棵相思樹將會砍掉，另有 20 棵棕櫚樹則會移植其他地方。

成本及時間表

5. 工程計劃估計費用約為 2.2 億元。我們將於二零零四年六月向立法會提交工程計劃，以尋求撥款。工程會於同年八月展開，預期在二零零六年年底前完成。

徵詢意見

6. 議員請細閱有關計劃，並就工程計劃的設計發表意見。

經濟發展及勞工局
旅遊事務署
二零零四年四月

尖沙咀東部的運輸連接系統平面圖

Layout Plan of Transport Link in Tsim Sha Tsui East

