

有關大澳南涌村爆水管的提問
(文件 IDC 80/2014 號)

水務署的書面回覆

在2014年7月25日大澳南涌村發生水管爆裂個案

1. 這次原水及食水管爆裂事件在2014年7月25日晚上大約九時三十分發生，位於大澳南涌村近梁屋兒童遊樂場的一條直徑10吋石棉水泥原水管及一條直徑8吋石棉水泥食水管同時爆裂，水務署需要即時關掉水掣以方便進行維修工作。該段水管相信已使用超過30年，是次水管爆裂事故與喉管老化有關。
2. 2014年7月26日大約零時，第一個臨時食水缸到達大澳作為臨時供應食水之用，同日本署已陸續把水缸數目增加至12個及提供1部水船和2部水車作為臨時供應食水。我們感謝議員/委員在這些事件上所提供的意見，使臨時食水供應的安排，更切合受影響客戶的需要。
3. 由於該段爆裂食水管在原水管的一個大型混凝土止推座之下，兩旁又有樹木及建築物，現場環境狹窄，只有小型機械可以進入水管爆裂現場。而且維修該段食水管，需要將現有大型混凝土止推座移除，而維修過程中只能使用人手和小型機械，維修工程進度因而受到影響。

供水改善工程進度

4. 水務署將大澳列入更換及修復水管計劃第3階段和4階段計劃之中，更換及修復水管計劃第3階段工程於2011年中展開及在2012年第3季完成，位於大澳區內大部份的食水管已經更換，大大減低水管爆裂的機會。
5. 至於這次在大澳南涌村爆裂的直徑10吋的石棉水泥原水管及直徑8吋的石棉水泥食水管，已納入更換及修復水管計劃第4階段內，更換水管工程於2012年10月展開及預期於2015年第4季完成，水務署正積極爭取提前完工。
6. 本署在2010年已在大澳松山(即筏可中學後山)鋪設兩條備用水管，當大澳濾水廠發生事故，這兩條備用水管會將食水從水船運送到大澳食水配水庫，然後臨時供水給大澳居民，然而今次爆裂位置在配水庫的出水管，所以不能使用這兩條備用水管。

日期：**2014年8月28日**