

有關在南丫島榕樹灣碼頭興建公共洗手間的提問
(文件 IDC 8/2017 號)

運輸署、建築署及渠務署聯合書面回覆

建築署、渠務署及運輸署在 2016 年 7 月 28 日與地區人士在榕樹灣碼頭進行實地視察後，建築署亦考慮工程倡議部門的要求，並已就在榕樹灣碼頭內興建洗手間的建議展開初步可行性研究。

經考慮有關配套上的安排包括供水喉和污水渠管的安裝及將來維修的安排等因素後，建築署已就在碼頭入口左邊的空間位置加設男、女及無障礙洗手間各一個的方案作出初步設計及結構可行性的研究。初步研究結果顯示新建洗手間並不會大幅增加對碼頭現有結構的負重，在結構上基本可行。

而就污水排放方面，由於在碼頭內興建污水處理系統會額外佔用碼頭大量空間及對碼頭使用者帶來不便，所以建築署正聯同土木工程拓展署及渠務署研究在碼頭底部位置裝設一個污水收集井，並配合污水泵的運作，經計劃裝設在行人橋道的加壓污水管，把洗手間產生的污水排放至政府污水井的可行性。由於計劃裝設的加壓污水管需要懸掛在現有行人橋道的支撐鐵架底部或旁邊，因此建築署及土木工程拓展署需要時間就該行人橋道及其支撐鐵架的結構狀況作詳細勘察及進一步研究以上污水排放安排的可行性。

待上述研究完成後，相關部門會盡快再向離島區議會匯報研究結果。

2017 年 2 月