

## 地區小型工程建議

### 渠務署就工程編號 31 至 33 的回應

在 6 月 7 日紅色暴雨警告信號發出期間，位於大嶼山長沙的雨量站，錄得一小時的最高降雨量接近 130 毫米，遠高於黑色暴雨警告信號的一小時 70 毫米雨量的水準，導致大嶼山部分地區例如貝澳、長沙等出現水浸情況。

#### 應對長富街的水浸問題

就設置引水道閘口開關預報系統的建議，渠務署和水務署一直保持密切的聯繫。位於長富街上游的排水閘是長期保持關閉，令引水道盡量多收雨水減少排放到下游溪澗。水務署也定時派員巡查，確保閘口預設的開關位置正常。

短期而言，本署計劃在 2020 年尾或 2021 年初在長富街旁的一個進水口加設止回閘以減少洪水溢出。至於在長富街以南的天然河道，本署已建議相關住戶考慮堵塞住宅圍牆上的孔洞以防止雨水透過孔洞進入住宅範圍（請參閱附圖）。由於長富街的排水系統由土地承批人所管理及維修，因此本署已請離島地政處提醒有關承批人定期進行巡視及清理工作，並檢視排水系統，以減低水浸風險。本署亦正協助研究可行的長遠改善措施以解決水浸情況，在落實方案後會再向區議會匯報。

#### 應對咸田村的水浸問題

本署已於本年 7 月至 9 月初完成鹹田村河道清理工作，本署亦正研究可行的長遠改善措施以解決水浸情況，在落實方案後會再向區議會匯報。

