

關注中九龍幹線工程對美善同道 10-44 號大廈水井水位的影響

就有關楊議員的查詢，路政署謹回覆如下：

中九龍幹線—中段隧道鑽爆工程於 2019 年 12 月在何文田豎井展開，並分別向油麻地及馬頭角方向進發。工程團隊已於隧道工程展開前，在隧道走線一帶包括美善同道，安裝地下水位監測點，密切監察隧道工程對鄰近地下水位的影響。

工程團隊知悉美善同道鄰近隧道工程範圍有部分樓宇採用地下水作沖廁水之用。故此，工程團隊在工程期間一直與鄰近持分者保持緊密溝通，密切監察工程對鄰近地方的影響。根據監測結果，在工程進行期間美善同道一帶的地下水位均一直保持於可接受水平。工程團隊亦曾於去年及今年實地視察美善同道個別大廈的地下水井及抽水設施的情況，結果顯示水井內的水位與附近監測點的數據大致相若，水深大約介乎 7 至 10 米，抽水設施可正常運作。

另外，工程團隊亦於隧道走線一帶包括美善同道，設置回灌井。回灌井是挖掘工程常用的措施，以維持挖掘工程時的地下水位，從而減少於施工期間因工程對鄰近地方造成的影響。當永久隧道結構工程完成後，地下水位將不受工程影響，而工程團隊亦會停用回灌井；另一方面，工程團隊會繼續密切監察鄰近地下水位直至工程合約完成。

就有關上述大廈接駁鹹水供應事宜，本署已向水務署了解，並知悉美善同道一帶已有鹹水供應作沖廁用途，如大廈有意駁鹹水供應作沖廁用途，可向水務署遞交轉用鹹水沖廁申請，本署亦可協助大廈居民與水務署聯絡。

如居民欲查詢中九龍幹線工程或上述地下水位事宜，可致電工程熱線 6313 0900 與工程團隊聯絡。

(秘書處於 6 月 7 日收到)

九龍城區議會秘書處

2023 年 6 月