

二零一八年三月八日

葵青區議會大會

致：葵青區議會主席

由：吳劍昇議員

日期：二零一八年二月十五日

議程：要求葵翠邨落成時化驗食水及食水喉管

內容：

近年來多所新公共屋邨落成，均涉及食水安全問題，故要求房屋署及水務署派代表出席區議會大會，交代以下問題及提供詳細資料。

問題：

1. 葵翠邨預計最終落成年份及月份。
2. 葵翠邨最早可供居民居住的年份及月份。
3. 交代葵翠邨食水喉管的成份、來源地、製造產地。
4. 葵翠邨落成時是否會化驗食水及食水喉管，以確保食水及食水喉管達至安全標準。
5. 如會化驗食水及食水喉管，是否沿用香港政府一貫化驗方法，或改用「食水含鉛超標調查委員會」調查結果以及法官最後建議的化驗方法。
6. 如會化驗食水及食水喉管，是否會公開有關化驗結果及報告予公眾參閱，提高資料透明度。

房屋署在諮詢水務署後，現依次回覆如下：

1. 葵翠邨預計 2018 年首季落成。
2. 葵翠邨預計 2018 年第二季入伙。
3. 葵翠邨所用的食水喉管品牌，來源及產地如下：

銅製食水喉管 (Copper pipes):

生產商: Mueller Europe Limited T/A Yorkshire Copper Tube

品牌: Eagle

產地來源: UK

水務署發出的物料認可信編號 (WSD approval ref): A20150005

球墨鑄鐵食水喉管 (DI pipe):

生產商: SUNS Pipelines Company Limited

品牌: Key

產地來源: China

水務署發出的物料認可信編號 (WSD approval ref): C20150198

4. 及 5. 自從 2015 年 8 月開始, 水務署已推行一系列措施以加強視察和審批內部供水系統的建造, 其中包括:

- ◇ 為加強監管安裝於內部供水系統的喉管和裝置, 水務署自 2015 年 8 月開始, 對供水喉管及裝置的一般認可訂下五年的有效期限, 並訂明呈交焊接物料無鉛證明書的要求。
- ◇ 為加強視察和審批內部供水系統, 水務署自 2015 年 8 月開始訂明須於喉管軟焊接口進行非破壞性測試以及進行包括鉛等重金屬的水樣本測試。
- ◇ 為加強監察內部供水系統的建造, 水務署已在 2017 年 4 月開始, 按風險為本的方式為正在施工期間的新建水喉工程進行隨機視察。
- ◇ 水務署已於 2017 年 10 月開始在新建內部供水系統的驗收過程中加入一套系統性沖洗程序 (即在三天內用水循環沖浸供水系統), 以清洗新喉管及裝置, 從而儘快降低它們的金屬釋出率, 可以有效減低新喉管及裝置的金屬 (包括鉛) 的釋出率。

房委會一直嚴格遵守以上措施。房委會承建商在完成葵翠邨內部供水系統工程後, 已按照水務署的規定 (包括水務署通函第 5/2015 號及 9/2017 號的要求), 於水務署驗收內部食水供水系統時, 測試焊接口含鉛量及抽樣檢測食水, 相關的測試及檢測結果都合乎標準。葵翠邨已於 2018 年 2 月獲得水務署發出合格的完工證明及准許供水。承建商在下一階段將會進行系統性沖洗及抽取 6 小時靜水樣本作化驗, 以確保系統已充份地沖洗。

6. 驗水結果和報告是承建商及持牌水喉匠提交予水務署審批的文件, 水務署不能將其公開予公眾參閱。