



ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT 建築署

QUEENSWAY GOVERNMENT OFFICES, 66 QUEENSWAY, HONG KONG. 香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署

來函檔號：() in HAD SK DC 13/15/3

回函檔號：ASD103/8316/PA/QIC

傳真及郵寄

(圖文傳真：2174 8355)

將軍澳坑口培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓3及4樓
西貢區議會
西貢區議會主席
鍾錦麟議員

鍾主席：

有關：西貢區議會跟進事項

感謝閣下於本月九日的來信，告知有議員關注將軍澳入境事務處總部工程的噪音問題，現回覆如下：

入境事務處總部地盤現階段正進行地庫挖掘工程，主要工序包括挖泥、安裝側向承托支撐及樁頭處理，相關的工序預計可於今年年中完成。

關於工程噪音問題，承建商已於地盤內採取多項減噪措施，包括於地盤周邊圍板上及地庫挖掘範圍的邊緣上設置隔音屏障，使用有認證的優質機動設備，於工程進行期間安排恆常及不定時的噪音測試，以確保工程所發出的聲響符合法例要求，並將可能發出較大聲響的工序安排於早上八時半後才進行(法例所許可為平日上午七時至下午七時)，以減低工程對附近居民的影響。為進一步減低工程噪音可能帶來的滋擾，本署已要求承建商就減噪措施進行優化，包括於地庫挖掘位置的上方增設橫向的隔音屏障及增設流動隔音屏障，從各方向更妥善地覆蓋樁頭處理位置，以增強減噪效能，相關的優化措施已於本月初開始採用。

另外，本署於本月九日聯同承建商邀請了三位在較早前向本署表達關注的區議員(包括呂文光議員、黎煒棠議員及葉子祈議員)親臨現場了解最新措施的執行情況，並由本署工程人員向議員們詳盡介紹入境事務處總部及毗鄰將軍澳聯用大樓地盤最新工程進度、環保措施、減噪措施的細節及效能、配套安排及區內各工程團隊之間(包括土木工程拓展署正在附近進行的道路工程)用以相互協調工程安排的通報機制。

閣下如對將軍澳入境事務處總部及政府聯用辦公大樓兩項工程有任何查詢，歡迎分別聯絡本署高級工程策劃經理韋美華女士(電話：2867 3987)或高級工程策劃經理辛偉賢先生(電話：2867 3849)。

建築署署長

(林癸生  代行)

二零二一年二月十八日