

水務署就 SKDC(M)文件第 67/25 號的回應

**「加快維修或更換西貢將軍澳地下食水管及鹹水管，
符合條件及合適位置下，可實行雙水管改善工程」**

水務署在西貢區內共有約480公里食水水管及約70公里鹹水水管，當中大部分水管的使用年期在30年以下。

現時，水務署實施多管齊下的措施，透過「風險為本水管資產管理計劃」制訂及實施風險為本的水管改善工程。本署會根據水管使用年期、物料、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境，以及其爆裂或滲漏所造成的後果等因素，以評估水管的風險，並陸續更換或修復個別較高風險水管段落，持續維持供水管網的整體健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。

自2018年以來，西貢區約有13.5公里的高風險水管已完成更換或修復。另有3公里的水管改善工程目前正在進行中或即將展開，而計劃於2025年下半年或以後動工的水管改善工程長度為約31.5公里，其中包括9公里高風險水管將在「大直徑水管風險為本改善工程第1A期」進行修復或更換。這些已安排的修復及更換工程已涵蓋了環保大道及坑口迴旋處等位置的高風險水管。而西貢公路沿路的水管則已經或將會在兩期西貢公路改善工程中進行改善。至於銀線灣迴旋處內的水管，本署會在路政署進行迴旋處改善工程時進行適當的水管改善工程。

部分在西貢區近期已完成/正進行中的水管改善工程列於下表：

涉及範圍	工程時間表
寶順路食水及鹹水水管改善工程	已經在 2025 年 3 月及 4 月竣工
碧翠路食水水管改善工程	已經在 2025 年 4 月竣工
寶邑路食水水管改善工程	已經在 2025 年 3 月竣工
景嶺路，翠嶺路食水水管改善工程	已經在 2025 年 6 月竣工
清水灣道食水水管改善工程	已經在 2025 年 2 月竣工
常寧路鹹水水管改善工程	2025 年 1 月已開展工程