



沙田區議會

姚嘉俊先生提問

有關沙田小瀝源一帶接連發生鹹水管爆裂事宜

“二零二五年九月，沙田圍路道路工程導致鹹水管爆裂，令小瀝源一帶屋苑、村屋及商廈暫停供應鹹水數天。二零二五年十月至十二月，該處一帶屋苑(如愉翠苑及欣廷軒)亦受沙田圍路道路工程的影響，間歇性暫停供應鹹水。二零二六年二月農曆新年前夕及假期期間，沙田圍路因多次水管滲漏，以致鹹水管爆裂，再次令小瀝源一帶屋苑(如愉翠苑、欣廷軒及第一城部分座數)暫停供應鹹水。

不少居民關注過去半年鹹水供應反覆中斷的情況；就此，本人現提問如下：

- (a) 就沙田小瀝源一帶過去半年(即二零二五年九月至二零二六年二月)鹹水管屢次爆裂的情況，請提供詳細數字(包括鹹水暫停供應的日期和次數)及成因。
- (b) 請提供沙田圍路道路工程的詳情及預計完工日期。
- (c) 為免意外頻仍，同時確保事件得以盡快善後，相關部門有何改善措施？”

水務署的回覆

提問(a)

水務署於二零二五年九月十一日接獲沙田圍路的滲水報告，經了解後確認涉事水管為一條直徑 700 毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予小瀝源一帶。由於涉事水管位於地下約 4 米深，並被混凝土包裹，且工程期間發現多處漏點，因此維修工作相當複雜及困難，水務署工程團隊需要花較長時間進行挖掘、查找滲漏位置及水管維修。為配合有關緊急水管維修工程，小瀝源一帶的沖廁水供應曾於二零二五年九月數次暫停。

繼二零二五年九月發生的鹹水管滲漏事故後，水務署於二零二六年二月十一日及三月二再次接獲沙田圍路另一處位置的滲水報告。經了解後確認涉事水管為另一條直徑 400 毫米鹹水供水管，同樣用作供應沖廁水予小瀝源一帶。水務署工程團隊於當日晚上完成了緊急水管維修，並在翌日恢復了沖廁水供應。

過去半年，小瀝源一帶暫停沖廁水供應的記錄如下：

月份	日期	次數
2025 年 9 月	11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 及 29 日	8 次
2025 年 10 月	不適用	0 次
2025 年 11 月	不適用	0 次
2025 年 12 月	不適用	0 次
2026 年 1 月	不適用	0 次
2026 年 2 月	11 日	1 次
2026 年 3 月	2 日	1 次

提問(c)

鑒於沙田圍路鹹水管的滲漏風險較高，水務署工程團隊目前正封閉沙田圍路(往沙田方向)的一條行車道，進行鹹水管改善工程，包括敷設一段新的鹹水管和安裝一個新的水掣，以便將來可以進行供水

調度，從而盡量避免因水管滲漏而影響小瀝源一帶沖廁水供應。有關沙田圍路的鹹水管改善工程預計於二零二六年三月二十五日前完成。

長遠而言，水務署會繼續按照「風險為本水管資產管理計劃」（「計劃」），根據水管使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境，以及其爆裂或滲漏的後果等因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，優先為風險較高的水管段落進行改善工程。因此，水務署亦會將沙田圍路的鹹水管納入「計劃」之內，以加快更換或修復，從而減少水管爆裂或滲漏的風險。

除此以外，水務署亦正積極研究並採取多管齊下的措施，減少水管爆裂或滲漏的風險，包括：在鹹水管內使用防腐蝕性能更佳的保護塗層物料，並在切實可行的範圍內實施減壓措施，以維持水管的健康狀況。

路政署的回覆

提問(b)

根據紀錄，在二零二五年九月至二零二六年二月期間，路政署並沒有在上述位置進行任何道路工程。

提問(c)

如相關部門在喉管維修事宜上需要路政署配合，路政署將盡力提供協助。