

大埔區議會

渠務署在大埔區的工作

背景

政府完成了區議會角色、職能及組成的檢討，並提出多項建議，其中一項是安排部門首長出席區議會會議，藉以加強區議會和政府的溝通。各區區議會均表示支持。為落實這項建議，渠務署署長將於本年 11 月 3 日出席大埔區議會會議，向區議會簡介該署的職能和涉及大埔區的主要工程項目，並聽取區議員的意見。

工作綱領及組織架構

2. 渠務署在 1989 年 9 月 1 日成立，是發展局轄下 9 個部門之一，現時編制人數約為 1,900。

3. 渠務署主要有兩大工作範疇，即規劃、建造及操作雨水排放系統和污水收集、處理及排放系統與其設施，藉以讓市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。

4. 架構方面，渠務署設總部及 4 個分科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科，以及機電工程科。現時大埔區的渠務工程，主要由設計拓展科轄下的工程管理部、顧問工程管理部、排水工程部和污水工程科負責。至於區內污水處理設施（包括大埔污水處理廠、3 所雨水泵房及 23 所污水泵房）的日常運作和維修，則由機電工程科轄下的污水處理部 1 負責管理。而渠道的日常維修及操作，是由操作維修科轄下的新界北渠務部負責。

大埔區的渠務情況

雨水系統

5. 我們於 2000 年完成「大埔雨水排放整體計劃研究」，建議了一系列雨水排放系統改善工程。這些工程於 2014 年及之前相繼完成後，區內的水浸風險已大大降低，相關水浸黑點經檢視後亦陸續被剔除。今年初，我們在水浸黑點名單中剔除了南華莆；現時大埔區餘下 3 個水浸黑點，即林村谷盆地、汀角路及洞梓路。

6. 為改善林村谷盆地水浸黑點的情況，我們於 2012 年完成「林村河上游、社山河、大埔河上游、坪朗和官坑雨水排放系統改善工程」，建造了總長約 4.6 公里的排水道及箱形暗渠，工程費用約為 4 億 7,000 萬元。至於汀角路及洞梓路兩個水浸黑點，我們亦已於 2014 年完成「大埔船灣雨水排放系統改善工程」，建造了長約 1.4 公里的排水渠道和 1 所雨水泵房，工程費用約為 2 億 3,000 萬元。上述工程啟用後，紓緩了相關地區的水浸風險，而我們亦正密切監察改善工程的成效。

7. 因應大埔區的最新規劃及發展，以及氣候變化的潛在影響，我們於 2013 年展開「大埔、沙田及西貢雨水排放整體計劃檢討研究」，當中包括檢視大埔、林村、汀角、大埔滘和西貢北等地區的現有雨水排放系統，並按需要制訂改善措施，以進一步提升大埔區的防洪能力。上述研究預計於 2017 年完成，費用約為 2,200 萬元。

8. 此外，我們亦安排定期檢查及清理雨水渠。在 2015/16 年度，我們分別檢查了 210 公里及清理了 33 公里的雨水渠，費用約 710 萬元。

污水系統

9. 為配合大埔區的最新發展，我們於 2010 年展開「大埔污水處理廠第 5 階段第 2B 期擴建工程」，將廠房的污水處理量由每日 10 萬立方米增加至 12 萬立方米。工程於 2014 年完成並全面投入運作，工程費用約為 5 億 5,000 萬元。

10. 污水收集系統方面，我們已分階段於 2013 年至 2016 年完成為林村谷和吐露港沿岸一帶 32 條鄉村敷設污水渠，以及提升區內公共污水收集系統，總工程費用約為 11 億 6,000 萬元。現時，我們正為 17 條位於林村谷、九龍坑、下碗窰和山塘一帶的鄉村敷設污水收集系統，並預計於本年底至 2018 年陸續完成，所涉工程費用約為 11 億元。此外，我們正努力爭取資源為 30 條位於元嶺、吐露港沿岸及大埔河上游的鄉村建造公共污水收集系統；如順利得到撥款，工程可望於 2017 年至 2018 年分階段展開，並於 2022 年起相繼完成，暫定設計預測造價約為 36 億 5,000 萬元。

11. 此外，我們定期在區內檢查及清理污水渠。在 2015/16 年度，我們分別檢查了 81 公里及清理了 30 公里的污水渠，費用約 570 萬元。

環境改善

12. 我們一直致力美化轄下設施，於廠房種植樹木及進行綠化工程，以優化景觀，改善區內環境。我們正為林村谷及九龍坑一帶合共 9 所興建中的污水泵房，加入綠化天台及垂直綠化，總綠化面積約 1000 平方米。工程預計於 2017 年起陸續完成，總工程費用約為 120 萬元。

區議會的意見

13. 渠務署感謝大埔區各區議員過往一直就渠務工作給予我們的寶貴意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽市民的意見，並持續改善大埔區的渠務系統，為居民帶來更美好的生活環境。

渠務署

2016 年 11 月