

大埔區議會地區設施及工程委員會
2026 第三次會議

土木工程拓展署就委員會文件 DFW 7/2026 號
「關注雨季前及惡劣天氣的預備措施」的書面回應

土木工程拓展署正在推行長遠防治山泥傾瀉計劃，旨在有系統地減低人造斜坡及天然山坡的山泥傾瀉風險。本署現正為大埔區 8 個政府人造斜坡進行防治山泥傾瀉工程。本署已敦促工程人員對極端天氣保持警惕，加緊做好檢查及預防措施，例如清理工地內積存在排水渠內及斜坡上的雜物、準備充足物料於大雨前用作臨時斜坡保護面(以減少土壤流失及避免排水渠淤塞)、對工地內樹木進行風險評估及實施適當風險緩減措施。

本署關注風雨季的來臨，會繼續加強轄下工地在惡劣天氣來臨前作出的預防措施，包括定期進行樹木風險評估，盡早識別有倒塌危機的樹木，以及早處理並實施適當措施；定期進行工地巡查，確保臨時建築物例如建築棚架穩固安全；檢查及清理地盤周圍的垃圾和雜物；並確保地盤內的排水系統正常運作。此外，本署亦持續安排轄下工地工人參與適當的培訓課程，以提高工地對惡劣天氣的應變能力。

土木工程拓展署
2026 年 4 月