

渠務署在黃大仙區的工作

背景

政府完成了區議會角色、職能及組成的檢討，並提出多項建議，其中一項是安排部門首長出席區議會會議，藉以加強區議會和政府的溝通。各區區議會均表示支持。為落實這項建議，渠務署署長將於本年 7 月 7 日出席黃大仙區議會會議，向區議會簡介該署的職能和涉及黃大仙區的主要工程項目，並聽取區議員的意見。

組織架構及工作綱領

2. 渠務署在 1989 年 9 月 1 日成立，是發展局轄下 9 個部門之一。截至 2015 年 6 月，渠務署的編制人數約為 1,900。
3. 渠務署主要有兩大工作範疇，即規劃、建造及操作雨水排放系統及污水收集、處理及排放系統設施，藉以讓市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。
4. 架構方面，渠務署設總部及 4 個分科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科，以及機電工程科。現時黃大仙區的防洪及污水處理工程，主要由設計拓展科轄下的工程管理部及顧問工程管理部負責。至於區內 2 所污水泵房，則由機電工程科轄下的污水處理部 2 負責管理。而渠道及河道的日常維修及操作，是由操作維修科轄下的九龍及新界南渠務部負責。

黃大仙區的渠務情況

雨水系統

5. 啟德河是東九龍的主要排水道之一，在數十年前興建，其排洪能力未能符合現時的防洪標準。在暴雨期間，鄰近的彩虹道曾出現水浸，因而影響黃大仙和鄰近地區的交通。為紓緩水浸風險，渠務署於 2010 年開展啟德河改善工程，並已於 2014 年完成在太子道東加建一段長約 100 米的箱形暗渠。渠務署現正為啟德河上游及中游長約 1.1 公里的河道進行改善工程，並利用環境、園景美化和生態概念活化啟德河，為社區建造綠化河道，供市民觀賞享用；其中部分工程已於今年完成並啟用，餘下工程則預計於 2017 年前分階段完成。整項工程預算費用約為 30 億元。

6. 渠務署現正進行東九龍雨水排放整體計劃檢討研究，因應東九龍的最新規劃及發展，以及氣候變化的潛在影響等，檢視整個區域的現有雨水排放系統。我們將於研究完成後提出改善建議，以進一步減低東九龍(包括黃大仙區)的水浸風險，相關研究預計於今年年底完成，費用約為 1,300 萬元。

7. 除了推展上述工程項目，渠務署亦安排定期檢查及保養維修區內總長約 96 公里的雨水渠，以保持黃大仙區內排水系統的正常運作。

污水系統

8. 黃大仙區的污水系統已覆蓋絕大部分產生污水的地點，渠務署現正推展九龍中部及東部污水收集系統改善工程，以配合區內的最新發展。涉及黃大仙及牛池灣長約 1 公里的污水渠改善工程，已分別於 2012 年及 2014 年完成，工程費用約為 1,400 萬元。至於新蒲崗長約 0.5 公里的污水系統改善工程，則正在設計階段，預計可於 2016 年年中展開並於 2021 年完成，工程預算費用約為 3,500 萬元。

9. 此外，渠務署正為龍翔道（近牛池灣）一段長約 400 米的污水幹渠進行修復工程的設計工作。工程預計可於 2016 年年中展開及於 2020 年完成，工程預算費用約為 8,000 萬元。

10. 除了推展上述工程項目，渠務署亦安排定期檢查及保養維修區內總長約 51 公里的污水渠，以及妥善操作及維修區內 2 所污水泵房，以確保污水收集系統的正常運作。

區議會的意見

11. 渠務署感謝黃大仙區各區議員過往一直就渠務工作給予我們的寶貴意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽市民的意見，並持續改善黃大仙區的渠務系統，為居民帶來更美好的生活環境。

渠務署

2015 年 7 月