# 稔灣路及深灣路改善計劃

## 目的

本文件旨在向元朗區議會匯報稔灣路及深灣路改善計劃的最新進展，並諮詢各議員的意見。

## 背景

2. 環境保護署（環保署）在 2013/14 年就廢物管理設施進行諮詢時，地區持份者指出就稔灣區內現有及新增設施的營運，有需要改善現時的深灣路及稔灣路，並加強元朗和屯門的交通聯繫。深灣路及稔灣路乃后海灣沿海路線，橫跨元朗和屯門兩區，為上、下白泥及稔灣一帶的主要道路。現時深灣路及稔灣路北段為單線雙程行車，全長 8.7 公里，與位於屯門區的稔灣路南段相連。

3. 環保署正推進優化稔灣一帶的交通網絡配套。有關道路改善計劃同時有助進一步完善元朗及屯門的聯繫，方便所有市民便捷地使用區內設施。

## 道路改善計劃

4. 擬議的道路改善計劃，大致分為以下三個部分（位置圖載於附圖一）：

（a）**稔灣路（北）及深灣路改善工程計劃**－涉及提升介乎流浮山迴旋處及新界西堆填區的深灣路及稔灣路北段，包括擴闊現有單線雙程行車道路至7.3米寬的不分隔雙線雙向行車道路、興建行車天橋以拉直下白泥的稔灣路路段的彎曲走線及改善部分鴨仔坑排水系統等工程；

（b）**曾角河口工程**－涉及將現有曾角河河口填平，溪水改以暗渠排放，上建道路以貫串南北兩段稔灣路，作為另一條聯繫元朗及屯門的路線；及

（c）**稔灣路（南）改道工程**－涉及將湧浪路以北的一段稔灣路南段重新定線，改移至煤灰湖以北並沿海堤而走。

地區諮詢

5. 在研究過程中，環保署一直與相關持份者保持溝通，聆聽意見，作為詳細工程設計時的參考。我們亦已就擬議的改善計劃在2019 年 4 月 4 日諮詢廈村鄉鄉事委員會，並獲得地區人士普遍支持。

下一步工作

6. 環保署已經透過顧問研究確立稔灣路(北)及深灣路改善工程的技術可行性，並將工程計劃納入政府的基本工程項目中。待諮詢區議會及相關持份者後，環保署會聯同路政署推展下一階段的設計及勘測工作。

7. 環保署會就有關部分稔灣路（南）路段改道及填平曾角河的溪水排放口的工程根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章) 及《前濱及海床(填海工程)條例》(第 127 章)分別進行刊憲，以推進工程的規劃工作。

意見徵詢

8. 我們歡迎區議會及地區人士就以上稔灣路及深灣路改善計劃發表意見。

環境保護署
2019 年 4 月

# 稔灣路及深灣路改善計劃

附圖一