

渠務署在油尖旺區的工作

背景

政府完成了區議會角色、職能及組成的檢討，並提出多項建議，其中一項是安排部門首長出席區議會會議，藉以加強區議會和政府的溝通。各區區議會均表示支持。為落實這項建議，渠務署署長將於 2019 年 7 月 11 日出席油尖旺區議會會議，向區議會簡介該署的職能和涉及油尖旺區的渠務事宜，並聽取區議員的意見。

組織架構及工作綱領

2. 渠務署在 1989 年 9 月 1 日成立，是發展局轄下 9 個部門之一，現時編制接近 2,000 人。

3. 渠務署主要有兩大工作範疇，即規劃、建造及操作雨水排放系統和污水收集、處理及排放系統，以讓市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。

4. 架構方面，渠務署設總部及 4 個科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科以及機電工程科。現時油尖旺區的渠務工程，由設計拓展科負責。至於區內渠務設施（包括 4 所污水泵房）的日常運作和維修，則由機電工程科轄下的污水處理部 2 負責。其餘區內渠道的日常維修及操作，由操作維修科轄下的九龍及新界南渠務部負責。

油尖旺區的渠務情況

雨水系統

5. 因應油尖旺區的最新規劃及未來發展，以及考慮氣候變化的潛在影響和可持續性發展等因素，渠務署於 2015 年分別完成了東九龍和西九龍雨水排放整體計劃檢討研究

(檢討研究)，以檢視區內現有的雨水排放系統，並提出多項改善建議方案。

6. 改善建議包括於尖沙咀市政局百週年紀念花園建造一所地下雨水泵房，及於漆咸道南、柯士甸路、天文台道、加連威老道及金馬倫道加建雨水渠，以減低漆咸道南一帶的水浸風險。有關工程的勘查研究工作已於2019年3月展開，並預計於2020年完成。此外，檢討研究亦建議擴建現有的大坑東雨水蓄洪池，和在合適位置建造多一個新的雨水蓄洪池。我們已就建議展開勘查研究，同時亦會考慮不同可行的方案，適時再進行諮詢，收集各議員的意見。有關工程的勘查研究工作已於2018年6月展開，並預計於2020年完成。

7. 此外，我們亦定期檢查及清理區內的雨水渠。在2018至2019年度，我們於區內分別檢查了138公里及清理了27公里的雨水渠。

污水系統

8. 在污水處理方面，為改善油尖旺區內的污水收集系統，渠務署現正於櫻桃街箱形雨水渠的排水口建造一個旱季污水截流設施及泵房，以堵截於雨水系統內受污染的旱流。有關工程已於2017年12月展開，並預計於2022年完成。另一方面，我們亦現正於寶靈街建造一個新的旱季污水截流設施，以及改善區內六個現有旱季污水截流設施(分別位於惠安街、水渠道、砵蘭街、鼓油街、登打士街及眾坊街)，以減少受污染的旱流流入海港，從而改善油尖旺區海岸的水質。有關工程已於2019年2月展開，並預計於2022年完成。

9. 此外，我們會分階段為油尖旺區進行污水系統改善工程，以配合區內的最新規劃和發展，包括於廣東道、海防道、金巴利道、加拿分道及天文台道鋪設及加大長約3.4公里的污水渠。區內的工程預計於2019年第4季動工，並擬於2024年完成。我們稍後亦會於區內其他位置鋪設及加大長約6公里的污水渠。有關工程項目已提交予立法會工務小組委員會和財務委員會審批，我們期望項目可於2019/2020的立法會年度獲得通過。

10. 除了以上項目，我們亦會定期檢查及清理區內的污水渠。2018 至 2019 年度，我們於區內分別檢查了 114 公里及清理了 55 公里的污水渠。

渠管復修

11. 油尖旺區部分現有渠管已使用超過三十年，正逐漸老化並出現耗損，我們現正於區內為老化的污水及雨水管道進行勘測及修復工程。我們會分階段為區內長約 22 公里的污水及雨水渠進行狀況勘測及修復長約 3 公里的污水及雨水渠。第一階段工程已於 2019 年 1 月展開，預計於 2022 年完成。同時，第二階段修復工程的規劃亦已完成，並已於 2019 年 1 月諮詢了油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會。我們已提交工程項目至立法會工務小組委員會和財務委員會審批，並期望項目可盡快獲得通過。

12. 於恆常渠管檢查時如發現有損壞情況，我們會立即安排修復工程，在過去 3 年，我們便完成修復區內長約 6.2 公里的污水及雨水渠管，確保區內渠管能運作正常。

環境改善

13. 我們一直致力優化轄下設施以改善區內環境，包括為各廠房種植樹木及進行綠化工程。其中，我們改善了晏架街污水泵房外花槽的設計，為市民提供一個休憩地點。現時渠務設施在區內的總綠化面積達 1,400 平方米。

區議會的意見

14. 我們感謝油尖旺區各區議員過往一直就渠務工作給予我們的寶貴意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽市民的意見，並持續改善油尖旺區的渠務系統，為居民帶來更美好的生活環境。

渠務署
2019 年 7 月